

期 間 入 札 の 公 告

令和 8年 4月 8日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 木 田 綾 子

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8年 5月 8日 午前 9時00分から 令和 8年 5月15日 午後 5時00分まで
開札期日	日 時 令和 8年 5月22日 午前10時00分 場 所 水戸地方裁判所売却場
売却決定 期日	日 時 令和 8年 6月12日 午前10時00分 場 所 水戸地方裁判所民事部
特別売却 実施期間	令和 8年 5月25日 午前 9時00分から 令和 8年 5月26日 午後 4時30分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行, 損害保険会社, 農林中央金庫, 株式会社商工組合中央金庫, 全国を地区とする信用金庫連合会, 信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規 則33条)	☆印を付した物件は農地であるので, 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り, 買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため, 物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8年 4月 8日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	



物 件 目 録

- 2 所 在 銚田市上沢字荒地上
地 番 1508番
地 目 宅地
地 積 742.89平方メートル
- 3 所 在 銚田市上沢字荒地上1509番地
家屋 番号 1509番
種 類 居宅
構 造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床 面 積 64.11平方メートル
(現況)
構 造 木造がわらぶき平家建
床 面 積 約137.43平方メートル



物 件 明 細 書

令和 8年 1月 8日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 平 早 稔 正

-
- 1 不動産の表示
【物件番号2, 3】
別紙物件目録記載のとおり

 - 2 売却により成立する法定地上権の概要
なし

 - 3 買受人が負担することとなる他人の権利
【物件番号2, 3】
なし

 - 4 物件の占有状況等に関する特記事項
【物件番号3】
本件所有者が占有している。

 - 5 その他買受けの参考となる事項
なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の裁判所書記官の一応の認識を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では別ファイルとして備え付けられています。



物 件 目 録

- 2 所 在 銚田市上沢字荒地上
地 番 1508番
地 目 宅地
地 積 742.89平方メートル
- 3 所 在 銚田市上沢字荒地上1509番地
家屋 番号 1509番
種 類 居宅
構 造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床 面 積 64.11平方メートル
(現況)
構 造 木造かわらぶき平家建
床 面 積 約137.43平方メートル



令和7年(ケ)第61号
(物件2、3)
令和7年5月29日受理
令和7年7月1日提出

現況調査報告書

水戸地方裁判所

執行官 大 宮 健 男

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|-----------------|
| 2 | 所 在 | 銚田市上沢字荒地上 |
| | 地 番 | 1508番 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 742.89平方メートル |
| 3 | 所 在 | 銚田市上沢字荒地上1509番地 |
| | 家屋 番号 | 1509番 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| | 床 面 積 | 64.11平方メートル |

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■ A (所有者会社代表者)	本件建物は空き家です。増築時期は、既に増築された本件建物を買ったので不明です。 境界争いはありません。 自然災害等による損傷はありません。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

執行官の意見

- 本件物件の状況は、別紙土地建物位置関係図、建物間取図及び添付写真のとおりである。
- 関係人の陳述、現況等により、2枚目のとおり占有認定した。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
7年5月29日(木) :-:	執行官室(文書)	市役所宛て照会(回答あり)
7年6月2日(月) :-:	執行官室(文書)	A宛て照会
7年6月25日(水) 10:00-10:30	物件所在地	物件特定、占有調査(A面談)、立入調査、写真撮影 評価人同行
年 月 日() :-:		
年 月 日() :-:		
年 月 日() :-:		
年 月 日() :-:		
(特記事項) <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在だったので、立会人 を立ち会わせて建物内に立ち入った。 <input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。 <input type="checkbox"/>		

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり


土地建物位置関係図

令和7年(ケ)第61号



縮尺約1/250

写真撮影位置方向



※この図面は現地概測等により作成したものであり、実測図ではありません。

建物間取図（略図）


令和7年（ケ）第 61号

物件3：居宅

写真撮影位置方向

未登記増築部分
約73.32㎡（評価人概測）

床面積：約137.43㎡
（評価人概測）



縮尺約1/100

※図面と現況が異なる場合は
現況が優先となります。



(写真1)



(写真2)



(写真 3)



(写真 4)

令和 7年 (ケ) 第 61号
分冊番号 2 - 2
令和 7年 5月29日 受 命
令和 7年 6月25日 現地調査
令和 7年 7月14日 評 価
令和 7年 7月15日 提 出

水戸地方裁判所 民事部 御中

評 価 書

(物件 2 ・ 3)

評価人 不動産鑑定士
齋藤 清人

第1 評価額

一 括 価 格	
金 2, 8 0 0, 0 0 0 円	
内 訳 価 格	
物件 2 (土地)	金 1, 4 5 0, 0 0 0 円
物件 3 (建物)	金 1, 3 5 0, 0 0 0 円

- ① 一括価格は、物件 2・3 の各不動産について、一括売却（民事執行法 6 1 条本文）を行うことを前提とした場合の合計価格である。
- ② 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- ③ 物件 2 の内訳価格は物件 3 建物のための土地利用権等価格を控 除した価格であり、物件 3 の内訳価格は物件 2 の土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法 5 8 条 4 項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ

番号	所在等	登記	現況
2	所在地 地積	3頁物件目録記載のとおり	左記に同じ
3	所在 家屋番号 種類 構造 床面積	3頁物件目録記載のとおり	木造かわらぶき平家建 約137.43㎡

物 件 目 録

- 2 所 在 銚田市上沢字荒地上
地 番 1508番
地 目 宅地
地 積 742.89平方メートル
- 3 所 在 銚田市上沢字荒地上1509番地
家屋 番号 1509番
種 類 居宅
構 造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床 面 積 64.11平方メートル

第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等（物件2）

位置・交通	鹿島臨海鉄道大洗鹿島線「大洋」駅の東方約1.8km（道路距離、以下同じ） 付近に利用可能なバス停は無し （別添「物件位置図」参照）	
付近の状況	付近は、国道背後の一般住宅のほか事業所等が混在する旧来からの集落地域である。各種商業施設等に比較的近接しており利便性はやや良好と思料される。	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 防火規制 埋蔵文化財 包蔵地指定	都市計画区域内・非線引地域 用途地域の指定なし 60% 200% 指定なし なし
画地条件	間口、奥行、形状等については、別添土地建物位置関係図のとおりである。 なお、地積については現地で概測したところ、概測数量と登記数量とは概ね一致しているものと判断した。	
接面道路の状況	（東側）市道（大洋1033号線） ：有効幅員約3.1m、舗装有、建築基準法42条2項道路 ※当該道路の中心線から2mのセットバック要（地積約7.2㎡）	
土地の利用状況等	土地所有者が物件3建物を所有し、占有している。 ※敷地範囲 物件3建物：物件2土地の全部742.89㎡ <法定地上権と判定した>	
供給処理施設	【上水道】あり 【ガス】なし ※個別プロパンガス使用 【下水道】なし ※個別浄化槽使用 (注) 供給処理施設における「あり」とは、敷地内までの引き込みがあることをいう。「前面道路に本管あり」とは、対象物件の前面道路に該当施設の本管（以下、施設管という）がとおっており、通常のコストで敷地内への引き込みができる状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引き込むことが不可能な場合をいう。「不明」とは前面道路に施設管は施設されていないにもかかわらず供給処理施設を利用している場合や、役場での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。	

<p>土 壌 汚 染 の 可 能 性 の 調 査</p>	<p>公開資料に基づく調査並びに土地使用する履歴等から推定して、 土壌汚染対策法に定められた特定汚染物質の影響リスクは低いもの と判断される（土壌汚染に関連した市場性修正は行わない）。 但し、評価人としての調査には限界があるため、詳細については 別途専門調査機関による調査を要する。</p>
<p>特 記 事 項</p>	<p>(1) 工作物、動産等の現況について 本土地には、物件3建物に附随する庇、井戸が存するほか、 敷地内は雑草等が繁茂している（※別添「土地建物位置関係図」 参照）。</p> <p>(2) 地中埋設物の存在について 現状を目視した結果、地中埋設物の存在を覗わせる状況は見受 けられなかった。但し、掘削してみないことには詳細は不明であ る。</p>

2 建物の概況及び利用状況（物件3）

<p>建築時期及び経済的残存耐用年数</p>	<p>建築年月日(登記記載) 昭和51年11月10日新築 経過年数 約49年 経済的残存耐用年数 満了</p> <p>建築年月日 年月日不詳増築 経過年数 不明 経済的残存耐用年数 満了</p> <p>※増築年月日や内容等の詳細は不明であるが、現地調査の結果、既に増築部分等に関しての経済的残存耐用年数は尽きていものると判断し、本件では本建物の建築時期に含めるものとした。</p>
<p>仕様</p>	<p>構造 木造 屋根 かわらぶき 外壁 サイディング 内壁 ビニールクロス貼 聚楽壁 等 天井 ビニールクロス貼、目透かし天井 等 床 合板フローリング 畳 等 設備 電気・ガス・給排水衛生設備 ※競売手続きにおいては、建物に附属する各種付帯設備の動作確認ができないため、正常に作動するか否かは不明である。</p>
<p>床面積（現況）</p>	<p>延 約137.43㎡(評価人概測)</p> <p>※登記建物の東側部分が増築(未登記)されている。</p>
<p>現況用途等</p>	<p>階層 平家建 現況用途 居宅 間取り 別添「建物間取図(略図)」のとおり</p>
<p>品等</p>	<p>使用資材 普通 施工 普通</p>
<p>保守管理の状態</p>	<p>保守管理状態は「劣る」と判断される。</p>
<p>建物の利用状況</p>	<p>建物所有者が本建物を居宅(空家)として使用している。</p>

<p>特 記 事 項</p>	<p>(1) 建築確認・検査済証について (茨城県鹿行県民センター建築指導課調べ) 建築確認及び工事完了後の検査済証は無し。</p> <p>(2) 本建物の損傷等の状況について 建物の内外部を調査した結果、経年相応の老朽化が進行しているほか、内外壁・天井・床の汚損や損傷、出入口のドアの無い箇所等が確認された。また、雨漏りの可能性も否定出来ず、劣化の程度が著しい。 よって、これらの損傷等については観察減価にて考慮するものと判断した。 また、雨漏りやシロアリ被害及び建物の傾き等の詳細については、別途専門調査機関による詳細調査を経ないと確定できない。</p> <p>(3) アスベスト関連事項について 非飛散性アスベスト使用建材、飛散性（吹付け）アスベストは目視する限りにおいて使用されている可能性は少ない。アスベスト使用リスクは木造建物の範囲内であり、使用可能性による市場性修正を要しないものとした。</p>
----------------	---

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

① 物件2 (土地)

更地価格を算出し、これに建付減価を行って建付地価格を求めた。

物件 番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別 格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ=オ
2	6,680	0.80	742.89	0.80	3,180,000

ア 標準画地価格 (公示価格等からの規準)

地価調査 銚田(県)-2

基準価格 時点修正 標準化補正 地域格差 標準画地価格
 $9,000\text{円}/\text{㎡} \times 99.4/100 \times 100/100 \times 100/133.9 = 6,680\text{円}/\text{㎡}$

◇時点修正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正：標準的±0

◇地域格差：交通・接近条件(駅接近性+3) 環境条件(周辺環境+30)

イ 個別格差：画地条件(規模▲10 セットバック減価▲1)その他条件(雑草等繁茂▲10)

ウ 地積：登記記載の地積。

エ 建付減価：建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

② 物件3 (建物)

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に
 比準して求め、これに耐用年数に基づく方法並びに観察減価法を併用して求めた
 現価率を乗じて、建物価格を求めた。

物件 番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延床 面積(㎡) イ	現価率 ウ	建物の価格 (円) ア×イ×ウ=エ
3	200,000	約137.43	0.03	820,000

ア 再調達原価：対象建物の現状の使用資材、施工の程度等を観察し、その仕様の標準的な原
 価を採用した。

イ 現況延床面積：評価人概測による。

ウ 現 価 率

経過年数約49年、経済的全耐用年数25.0年、経済的残存耐用年数0.0年、
 観察減価及び中古建物の市場性減価50%、残価率5%、耐用年数に基づく方法と観察減価法を併
 用し、現価率を査定した。

・ 現価率 = {残価率5% + (1-5%) × (経済的残存耐用年数0.0年 / 経済的全耐用年数25.0年)} ×
 (1-観察減価50%) ≒ 0.03

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

① 土地利用権等価格

物件 番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ	土地利用権等価格 (円) ア×イ=ウ
2	3,180,000	0.35 法定地上権	1,110,000

イ 土地利用権等割合：法定地上権 0.35

② 内訳価格及び一括価格

物件 番号	基礎となる価格 (円) (1①オ,1②エ) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) (2①ウ)イ	占有 減価 修正 ウ	市場 性修 正 エ	競売 市場 修正 オ	評価額 (円) (ア±イ)×ウ×エ×オ
2	3,180,000	-1,110,000	/	1.00	0.70	1,450,000
3	820,000	+1,110,000	/	1.00	0.70	1,350,000
一括価格(合計)						2,800,000

ウ 占有減価修正：必要なし

エ 市場性修正：必要なし

オ 競売市場修正：評価の条件記載欄の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

第6 参考価格資料

1 地価調査価格 銚田(県)-2


所 在：茨城県銚田市汲上字八丁2618番26
地 目：宅 地
価 格：9,000円／m²
位 置：鹿島臨海鉄道大洗鹿島線「大洋」駅の南方約1km(道路距離)
価 格 時 点：令和 6年 7月 1日
地 積：250m²
供給処理施設：水道
接 面 街 路：南西側4.2m私道(中間画地)
用途指定等：都市計画区域内・非線引地域 用途地域の指定なし
(建蔽率60%、容積率200%)
地域の概要：旧大洋地区の中心部に近い住宅地域

第7 附属資料

1. 物件位置図
2. 周辺見取図
3. 地図(法第14条第1項)写
4. 建物図面・各階平面図写
5. 土地建物位置関係図
6. 建物間取図(略図)

以 上

物件位置図



周辺見取図


ハルマイン
ランドリー
鎌田上沢店



S=1:約2,500

地理院地図(電子国土Web)を加工して作成

地図(法第14条第1項)写




面図
面図
物平
階平
建各

整理番号 506036

家屋番号 1509
 建築物の所在 鹿嶋郡大岸村大字上沢字荒地上1509番地


作製年月日 昭和52年3月3日
 作製者 [Redacted]
 申請人 [Redacted]



求積計算

$9.09 \times 4.37 = 579.033$
 $0.33 \times 1.82 = 0.6006$
 $5.45 \times 0.91 = 49.595$
 $0.36 \times 1.82 = 0.6552$
 計 641.186

物件3



(茨城土地家屋調査士会 用紙)


S 52.4.28

縮尺 1/200 1/500

A3版をA4版に縮小

土地建物位置関係図

令和7年(ケ)第61号



※この図面は現地概測等により作成したものであり、実測図ではありません。

建物間取図（略図）

令和7年（ケ）第 61号

物件3：居宅



未登記増築部分
約73.32㎡（評価人概測）

床面積：約137.43㎡
（評価人概測）

縮尺約1/100

※図面と現況が異なる場合は
現況が優先となります。