

期 間 入 札 の 公 告

令和 8年 4月 8日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 木 田 綾 子

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8年 5月 8日 午前 9時00分から 令和 8年 5月15日 午後 5時00分まで
開札期日	日 時 令和 8年 5月22日 午前10時00分 場 所 水戸地方裁判所売却場
売却決定 期日	日 時 令和 8年 6月12日 午前10時00分 場 所 水戸地方裁判所民事部
特別売却 実施期間	令和 8年 5月25日 午前 9時00分から 令和 8年 5月26日 午後 4時30分まで
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行, 損害保険会社, 農林中央金庫, 株式会社商工組合中央金庫, 全国を地区とする信用金庫連合会, 信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規 則33条)	☆印を付した物件は農地であるので, 権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り, 買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため, 物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 8年 4月 8日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 日立市台原町一丁目 |
| | 地 番 | 27番 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 205.25平方メートル |
| 2 | 所 在 | 日立市台原町一丁目27番地 |
| | 家屋 番号 | 27番 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 52.99平方メートル
2階 33.12平方メートル |



物 件 明 細 書

令和 7年10月31日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 片 見 光 雄

-
- 1 不動産の表示
【物件番号1, 2】
別紙物件目録記載のとおり

 - 2 売却により成立する法定地上権の概要
なし

 - 3 買受人が負担することとなる他人の権利
【物件番号1, 2】
なし

 - 4 物件の占有状況等に関する特記事項
【物件番号2】
本件所有者が占有している。

 - 5 その他買受けの参考となる事項
なし

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の裁判所書記官の一応の認識を記載したものであり、関係者間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。
- 4 対象不動産に対する公法上の規制については評価書に記載されています。その意味内容は「公法上の規制の詳細説明」をご覧ください。
- 5 各種「詳細説明」は、閲覧室では別ファイルとして備え付けられています。



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 日立市台原町一丁目 |
| | 地 番 | 27番 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 205.25平方メートル |
| 2 | 所 在 | 日立市台原町一丁目27番地 |
| | 家屋 番号 | 27番 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 52.99平方メートル
2階 33.12平方メートル |



令和 7 年（ヌ）第 50 号
令和 7 年 8 月 20 日受理
令和 年 月 日提出
（評価人 立川伸光）

現況調査報告書

水戸地方裁判所

執行官 粉川 宗尚

(注) チェック項目中の調査結果は、「」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

- 1 所 在 日立市台原町一丁目
地 番 27番
地 目 宅地
地 積 205.25平方メートル
- 2 所 在 日立市台原町一丁目27番地
家屋 番号 27番
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 52.99平方メートル
2階 33.12平方メートル



不動産の表示	「物件目録」のとおり
住居表示	<input type="checkbox"/> (住居表示未実施) <input checked="" type="checkbox"/> 日立市台原町一丁目2番13号
土地	物件1
現況地目	<input checked="" type="checkbox"/> 宅地(物件) <input type="checkbox"/> 公衆用道路(物件) <input type="checkbox"/> (物件)
形状	<input type="checkbox"/> 公図のとおり <input type="checkbox"/> 地積測量図のとおり <input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり <input type="checkbox"/>
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 土地所有者 <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本件土地に下記建物を所有し、占有している。 <input type="checkbox"/> 物件 の土地は公衆用道路として使用されている。 <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり
下記以外の建物(目的外建物)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外建物の概況」のとおり)
その他の事項	カーポート(工作物)1基が存在する。
建物	物件2
種類、構造及び床面積の概略	<input checked="" type="checkbox"/> 公簿上の記載とほぼ同一である。 <input type="checkbox"/> 公簿上の記載と次の点が異なる(<input type="checkbox"/> 主たる建物 <input type="checkbox"/> 附属建物)。 <input type="checkbox"/> 種類: <input type="checkbox"/> 構造: <input type="checkbox"/> 床面積:
物件目録にない附属建物	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある { 種類: 構造: 床面積:
占有者及び占有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 建物所有者 <input type="checkbox"/> その他の者 上記の者が本建物を 居宅 として使用している。 <input type="checkbox"/> 「占有者及び占有権原」のとおり
上記以外の敷地(目的外土地)	<input checked="" type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある(詳細は「目的外土地の概況」のとおり)
その他の事項	1. 台所の床が傷んでおり、歩行するとたわむ。 2. 2階の天井の一部に雨漏り跡と思われるシミが認められる。 3. 経年劣化により塗装の剥離といった外装の劣化が生じている。
執行官保管の仮処分	<input checked="" type="checkbox"/> ない { 地方裁判所 支部 令和 年() 第 号 <input type="checkbox"/> ある { 保管開始日 令和 年 月 日
土地建物の位置関係	<input type="checkbox"/> 建物図面(各階平面図)のとおり <input checked="" type="checkbox"/> 土地建物位置関係図のとおり

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり
(2枚目)

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
近隣者	<p>1 本物件に (は),</p> <p>(1) 境界争いなど周辺隣地との紛争が生じているという話は聞きません。</p> <p>(2) 数年前に物件内で住人が死亡していた事実があります。死因は不明ですが、発見まで1週間程度かかったようです。しかし、その後も当該住人の親族が居住を継続していました。</p> <p style="text-align: right;">【現地付近にて聴取(要旨)】</p>

(注) チェック項目中の調査結果は、「」の箇所の記載のとおり
(3枚目)

執行官の意見

- 1 本件各物件の状況は、土地建物位置関係図、建物間取図及び添付した写真のとおりである。
- 2 本件土地・建物の占有状況については、近隣者の陳述及び上記現場の状況等を考慮して、2枚目記載のとおり認定した。


(注) チェック項目中の調査結果は、「」の箇所の記載のとおり
(4枚目)

調査の経過		
調査の日時	調査の場所等	調査の方法等
令和7年8月21日(木)	当 庁	役場(所)照会(照会書郵送)
令和7年9月3日(水)	当 庁	所有者照会(照会書郵送)
令和7年9月11日(木) 10:15-11:20	物件所在地	立入調査 占有調査 図面作成・写真撮影 <input type="checkbox"/> 債務者・ <input type="checkbox"/> 所有者・ <input checked="" type="checkbox"/> 近隣者 から聴取 評価人同行
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
年 月 日() : - :		
(特記事項)		
<input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 目的物件は不在で施錠されていることも予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。		
<input checked="" type="checkbox"/> 令和7年9月11日 目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 B を立ち合わせ、技術者に解錠させて建物内に立ち入った。		
<input type="checkbox"/> 令和 年 月 日 休日・夜間執行許可の提示をした。		

(注) チェック項目中の調査結果は、「」の箇所の記載のとおり
(5 枚目)

土地建物位置関係図

令和7年(又)第50号



※この図面は現地概測等により作成したものであり、実測図ではありません。

《凡例》
 撮影方向: ←
 写真番号: ①


間取図

令和7年(又)第50号



物件2: 居宅

木造スレート葺2階建

1階 52.99 m² (登記に同じ)



2階 33.12 m² (登記に同じ)



※間取と現況に相違がある場合には現況優先

《凡例》
撮影方向: ←
写真番号: ①

写真1



写真2



写真3



写真4



写真5



写真6



写真7



写真8

天井のシミ
跡




写真9



求 意 見 書

立 川 伸 光 殿

令和 8年 2月18日

水戸地方裁判所民事部

裁判所書記官 片 見 光 雄

別紙物件目録記載の不動産につき、売却基準価額を、別紙のとおり変更することについて、意見を求めます。

本書面を受け取った日から5日以内に、下記欄に記載をして提出してください。

意 見 書

売却基準価額の変更は、

- (1) 相当である。
- (2) 不相当である。

「
|
|
|
|
」

(3) その他

「
|
|
|
|
」



「
|
|
|
|
」

「
|
|
|
|
」

令和 8年 2月20日

評価人

立川 伸光



物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 日立市台原町一丁目 |
| | 地 番 | 27番 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 205.25平方メートル |
| 2 | 所 在 | 日立市台原町一丁目27番地 |
| | 家屋 番号 | 27番 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 52.99平方メートル
2階 33.12平方メートル |



令和 7年（又）第 50号
令和 7年 8月20日 受 命
令和 7年 9月11日 現地調査
令和 7年10月 1日 評 価
令和 7年10月 8日 提 出

水戸地方裁判所民事部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士
立川 伸光

第1 評価額

一 括 価 格	
金 3, 470, 000円	
内 訳 価 格	
物件1 (土地)	金 1, 830, 000円
物件2 (建物)	金 1, 640, 000円

- ① 一括価格は、物件1～2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の合計価格である。
- ② 内訳価格は、配当の割付と超過売却（民事執行法73条）の判定を行うことの参考として、一括価格の内訳として算出した価格である。
- ③ 物件1の土地価格は物件2の建物のための土地利用権価格を控除した価格であり、物件2の価格は当該土地利用権付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないことが常態であること、事前に物件に立ち入ることができないこと、引渡しを受けるために法定の手続をとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）等の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更については考慮していない。
- 3 現地での物件調査は、原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は 民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記記載と同じ

番号	所在等	登記	現況
1	所在地 地積	在番 目積 次頁物件目録記載のとおり	
2	所 家屋番 種 構 床面 号 類 造 積	在 次頁物件目録記載のとおり	

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|----------------------------------|
| 1 | 所 在 | 日立市台原町一丁目 |
| | 地 番 | 27番 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 205.25平方メートル |
| 2 | 所 在 | 日立市台原町一丁目27番地 |
| | 家屋 番号 | 27番 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |
| | 床 面 積 | 1階 52.99平方メートル
2階 33.12平方メートル |

第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等（物件1）

位置・交通	物件1 JR常磐線「常陸多賀」駅南西方道路距離約3.2km 最寄バス停「台原団地」停留所南東方道路距離約150m （徒歩約2分）	
付近の状況	山側に位置する区画整然とした住宅団地	
主な公法上の規制等 （道路の幅員等の個別的な規制を考慮しない一般的な規制）	都市計画区分 用途地域 建ぺい率 容積率 防火規制 その他の規制	市街化区域 第1種低層住居専用地域 指定50% 指定100% なし 建築協定※ ※主な内容 高さ階級：高さ9m、軒高7m 2階以下 壁面位置：隣地・道路1.5m以上 塀：高さ1m以下 カーポートは20㎡以下 北側斜線等
画地条件	物件1 地積：205.25㎡ 間口：約14.6m 奥行：約14.0m 形状：ほぼ正方形 地勢：平坦 高低差：接面道路より約1m程度高く接する（カーポート部分は等高）。 接面道路との関係：中間画地	
接面道路の状況	東約6.8m舗装市道（建築基準法第42条第1項第1号道路に該当）	
土地の利用状況等	土地所有者が物件2居宅を所有して敷地の用途に使用している。 ※土地建物内訳価格算出のために、物件2居宅の法定地上権の成立を考慮して評価する。	
供給処理施設	上水道：あり 都市ガス：あり 下水道：あり （注）供給処理施設における「あり」とは、対象物件の前面道路に該当施設の本管（以下、施設管という）がとおっており、通常の費用で敷地内への引き込みができる状態にあることをいう。「なし」とは、対象物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引き込むことが不可能な場合をいう。「不明」とは前面道路に施設管は施設されていないにもかかわらず供給処理施設を利用している場合や、役場での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。	

土 壌 汚 染 の 可 能 性 の 調 査	公開資料に基づく調査及び目視による現地調査の範囲においては、土壌汚染・地下埋設物の存在等については特に確認できなかった。但し、評価人としての調査には限界がある為、詳細については別途専門家による調査を要する。
特 記 事 項	・カーポート（工作物）及び物置（動産）が存する。

2 建物の概況及び利用状況（物件2）

区 分	主たる建物
建築時期及び経済的残存耐用年数	建築年月日(登記記載) 昭和56年 2月20日新築 経済的全耐用年数 25年 経過年数 約45年 経済的残存耐用年数 満了
仕 様	構造 木造 屋根 スレート葺 外壁 サイディング張りシン吹付仕上 内壁 合板張、塗壁等 天井 石膏ボード貼、杉板敷目貼等 床 フローリング、畳、クッションフロア等 設備 電気・給排水、衛生、換気等 その他 ※競売手続においては建物に附属する各種付帯設備等の動作確認ができないため、正常に作動するか否かは不明である。
床面積（現況）	第3項目的物件欄記載のとおり
現況用途等	階層 地上2階建て 現況用途 居宅 間取り 建物間取図参照 ※間取図と現況に相違がある場合には現況優先
品 等	普通
保守管理の状態	やや劣る
建物の利用状況	本件建物の所有者が管理し、主たる建物を居宅の用途に使用している。
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根、外壁、軒等に経年による汚れ、変色、塗装の劣化による剥がれ等の傷みが見られる。また、雨戸、ベランダ等の金属建具部分に腐食による劣化も見られる。 ・上記のほか、内装材（塗壁、合板、フローリング、畳等）及び建具、設備に経年劣化による汚れ、傷、変色が見られる。傷みについては、特に2階の天井に雨漏りの痕跡と思われるシミが複数見られるのが目立つ。台所の床にはたわみも見られる。トイレについてはリフォームした形跡が見られるが、浴室等の設備は旧式化、陳腐化の程度が大きい。 ・日立市建築指導課において、当該建物について建築確認を受けたかどうか調査したが、建築確認を受けた記録を確認することができなかった。

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

① 建付地価格（物件1）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

番号	標準画地価格 (円/㎡) ア	個別 格差 イ	地積 (㎡) ウ	建付減価 エ	共有持分 割合 オ	建付地価格 (円) ア×イ×ウ×エ×オ
1	29,000	1,000	205.25	1.00		5,950,000

ア 標準画地価格（公示価格等からの規準）

地価公示 日立-6

$$\begin{array}{cccccc} \text{公示価格} & \text{時点修正} & \text{標準化補正} & \text{地域格差} & \text{標準画地価格} & \\ 29,200\text{円}/\text{m}^2 & \times 99.3/100 & \times 100/100 & \times 100/100 & = & 29,000\text{円}/\text{m}^2 \end{array}$$

◇時点修正：公示価格等の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正：必要なし。

◇地域格差：±0

イ 個別格差：必要なし

ウ 地積：登記記載の地積。

エ 建付減価：必要なし

② 建物価格（物件2）

目的物件の再調達原価を、建物建築費の推移動向を考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物の価格を求めた。

番号	再調達原価 (円/㎡) ア	現況延床 面積(㎡) イ	共有持分 割合 ウ	現価率 エ	建物価格 (円) ア×イ×ウ×エ
2	280,000	86.11		0.010	240,000

ア 再調達原価：対象建物の現状の使用資材、施工の程度等を観察し、その仕様の標準的な原価を採用した。

イ 現況延床面積：登記数量による。

エ 現 価 率

経過年数45年、経済的全耐用年数25年、経済的残存耐用年数0年、観察減価及び中古建物の市場性減価80%、残価率5%、耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用し、現価率を査定した。

$$\cdot \text{現価率} = \{ \text{残価率}5\% + (1-5\%) \times (\text{経済的残存耐用年数}0\text{年} / \text{経済的全耐用年数}25\text{年}) \} \times (1 - \text{観察減価}80\%) \approx 0.010$$

2 評価額の判定

前記により求めた価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

① 土地利用権等価格

番号	建付地価格 (円) ア	土地利用権等割合 イ	土地利用権等価格 (円) ア×イ
1	5,950,000	0.45 法定地上権	2,680,000

イ 土地利用権等割合：土地利用権を法定地上権と判定し、その割合を45%と査定した。

② 内訳価格及び一括価格

番号	基礎となる価格 (円) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) イ	占有 減価 修正 ウ	市場 性修 正 エ	競売 市場 修正 オ	その他の 控除減価 (敷金等) (円) カ	評価額 (円) (ア±イ)×ウ×エ×オ カ
1	5,950,000	-2,680,000		0.80	0.70	—	1,830,000
2	240,000	+2,680,000	1.00	0.80	0.70	0	1,640,000
一括価格（合計）							3,470,000

ウ 占有減価修正：必要なし

エ 市場性修正：0.8 高齢化率の高い山側団地に位置していること及び建物の老朽化の程度が大きいことを考慮すると市場性に劣る。

オ 競売市場修正：評価の条件欄記載の不動産競売市場の特殊性等を考慮した。

カ その他の控除減価：必要なし

第6 参考価格資料

1 地価公示価格 日立-6

所 在：日立市台原町2丁目236番
「台原町2-23-11」

地 目：宅 地

価 格：29,200円/㎡（対前年変動率 -1.00%）

位 置：JR常磐線常陸多賀駅の南西方・道路距離約3,700mに位置する。

価 格 時 点：令和7年1月1日

地 積：215㎡

供給処理施設：水道、下水道、ガス

接 面 街 路：東6.2m市道

用途指定等：市街化区域 第1種低層住居専用地域（建蔽率50%、容積率100%）

地域の概要：中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の分譲住宅地域

第7 附属資料

- 1 物件位置図
- 2 周辺見取図
- 3 公図写
- 4 建物図面写
- 5 土地建物位置関係図
- 6 間取図

以 上

物件位置図



S=1 : 15,000

地理院地図 / GSI Maps 国土地理院

周辺見取図



対象物件

大沼配水場


駐車場

60m

1:1500

【ZENRIN GISパッケージ 不動産鑑定士】
【許諾番号：Z25BH第091号】

公 圖 寫



S = 1/500


登記年月日：昭和56年2月27日

整理番号 633976

各階平面図

家屋番号	2262-33
建物の所在	千葉県市川市大沼町丁目27番地 2262-33


33



1階床面積計算


$$6.37 \times 1.82 = 11.5934$$

$$9.10 \times 4.55 = 52.9984 \text{ m}^2$$



2階床面積計算

$$7.28 \times 4.55 = 33.124 \text{ m}^2$$



製作者

縮尺 1/250

申請人

縮尺 1/500

(茨城土地家屋調査士会用品)

586.2.27

これは図面に記録されている内容を証明した書面である。

(水戸地方事務局日立支局管轄)

令和7年6月25日 水戸宮城地方事務局

(A3版をA4版に縮小)

登記官

土地建物位置関係図

令和7年(又)第50号



※この図面は現地概測等により作成したものであり、実測図ではありません。


間取図

令和7年(又)第50号


物件2：居宅

木造スレート葺2階建

1階 52.99 m² (登記に同じ)



2階 33.12 m² (登記に同じ)



※間取と現況に相違がある場合には現況優先